Prabuty, dnia 9.03.2022r

Dotyczy: Zapytanie do przetargu – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji podnoszenia ciśnienia w Kołodziejach oraz kotłowni zlokalizowanej na ulicy Ogrodowej w Prabutach, o mocy poniżej 50kwp

W związku z zadanymi pytaniami:

1. W załączniku "Program funkcjonalno-użytkowy" widnieje 5 instalacji o łącznej mocy 171kWp, zaś w specyfikacji warunków zamówienia podane są 2 instalacje: Prabuty dz. nr 71/9 oraz SPC Kołodzieje 17/11. Kierując się tymi informacjami, czy zamówienie składa się z dwóch wyżej wymienionych instalacji?

Odp. Przedmiotem przetargu są dwie instalacje fotowoltaiczne.

2. Drugie pytanie dotyczy konstrukcji. Czy możemy zrealizować instalację na konstrukcji 30 stopni nachylenia zamiast podanych 35? Jest to spowodowane ograniczeniami w dostawach i brakami magazynowymi.

Odp. Konstrukcję można wykonać pod kontem nachylenia 30 stopni.

3. Czy włączenie do systemu wizualizacji polega na zwizualizowaniu pracy instalacji na stanowiskach wizualizacyjnych zamawiającego tj.

    - Dla kotłowni stanowisko pracy kotłowni oraz węzłów oprogramowanie InTouch lokalizacja siedziba zamawiającego.
    - Dla ujęć wody stanowisko pracy ujęć oraz zestawów podnoszenia ciśnienia oprogramowanie InTouch lokalizacja siedziba zamawiającego.

Odp. Tak należy włączyć na istniejące stanowiska zamawiającego (Szczegóły dotyczące ekranów wizualizacyjnych do ustalenia na etapie realizacji).

4. Zwracamy się z zapytaniem, na jakich panelach fotowoltaicznych zaprojektowano PFU. Mimo dużej znajomości rynku paneli fotowoltaicznych nie możemy znaleźć modułów, które spełniałyby założone parametry zawarte w PFU. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania oferty na panelach o grubości ramy 35mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na panele o grubości ramy 35mm.